

	ADENDA	CÓDIGO: GBS-FR-47
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 2/02/2026

ADENDA No. 1 - INVITACIÓN PÚBLICA N° 004-2026

OBJETO: REALIZAR, A TODO COSTO, LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CUBIERTA DE LA ZONA DE INGRESO PRINCIPAL A LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO

Atendiendo las disposiciones del Manual de Contratación, existen dos (2) tipos de ajustes que pueden dar lugar a la expedición de adendas: i) los referidos a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego definitivo y, en general, a cualquier contenido distinto del cronograma del procedimiento de selección y ii) los del cronograma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa dentro del constante proceso de mejoramiento continuo y de revisión de sus documentos en las distintas etapas del proceso de Invitación Pública No. 004 y antes de realizar evaluación de las ofertas relacionadas permite advertir en primera medida que la misma contemplo dentro del proceso de Invitación Pública, la siguiente relación de especificaciones técnicas:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
PRELIMINARES					
1	Localización y replanteo manual	M2	85.0		
2	Excavación manual a todo costo en material común, incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	1.0		
3	Cerramiento provisional en fibra polipropileno	ML	100.0		
4	Demolición de placa de piso concreto E=0.10 M., incluye corte con pulidora y retiro manual de material sobrante	M2	2.0		
CIMENTACIÓN					
5	Soldado en concreto de 2000 PSI e=0,05m	M2	1.50		
6	Suministro e instalación de pedestales en concreto 24,5 MPA (3500 PSI). No incluye refuerzo.	M3	1.0		
7	Acero de refuerzo 420 mpa (60000 PSI) para pedestales,	Kg	32.0		

Vo. Bo.

Página 1 de 4

	ADENDA	CÓDIGO: GBS-FR-47
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 2/02/2026

	incluye figurado, amarre e instalación.				
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA					
8	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica (incluye todo lo necesario para su correcta ejecución)	M2	85.0		
9	Suministro e instalación de caballete termo acústica (incluye todo lo necesario para su correcta ejecución)	ML	16.7		
10	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada calibre 20, incluye fijadores y demás elementos para su correcta fijación, anticorrosivo.	ML	34.0		
11	Perfil tubular estructural redonda de 6" para columnas metálicas, incluye: pintura, suministro, transporte, montaje y pintura anticorrosiva – esmalte (2) manos.	Kg	235.0		
12	Perfil estructural viga cuadrada, incluye: pintura; contempla: fabricación, suministro, transporte, montaje y pintura anticorrosiva – esmalte (2) manos.	Kg	299.0		
13	Perfilería estructural viga cercha metálica rectangular, incluye: pintura. Contempla: fabricación, suministro, transporte montaje y pintura anticorrosiva – esmalte (2) manos.	Kg	112		
14	Perfilería estructural viga celocia metálica rectangular, incluye: pintura, suministro, transporte, montaje y pintura, anticorrosiva – esmalte (2) manos.	ML	325		
16	Suministro e instalación de panel exteriores WPC para soporte de	M2	85		



	ADENDA	CÓDIGO: GBS-FR-47
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 2/02/2026

	Cubierta en teja termo acústica (Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución)				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
17	Suministro e instalación de acometida eléctrica 120v para iluminación, incluye cajas metálicas, tubería, canaletas, cables y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.	UNIDAD	1.00		
17	Suministro e instalación de 12 panel led tipo sobre poner sin borde redondo de 24w 120v, incluye acometidas parciales	UNIDAD	12.00		
18	suministro e instalación de lámpara lineal de 18w 120v sobreponer luz cálida para formar cuatro líneas de luz	UNIDAD	32.00		
INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
19	Tubería de desagüe PBC 3”de aguas lluvias	ML	3		
DISEÑO					
20	Diseño arquitectónico	UNIDAD	1.00		
DEMOLICIÓN					
21	Demolición de cubierta existente, incluye equipos y retiro manual de material sobrante (placa de piso en concreto, estructura metálica, desmonte de instalaciones eléctricas)	UNIDAD	2.00		
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD					
22	Administración				
23	Imprevistos				
24	Utilidad				

Que, a la verificación del ítem diecinueve (19) dentro de proceso Invitación pública, denominado “Tubería de desagüe PBC 3”de aguas lluvias”, no corresponde a tres (03) Metros Lineales, pues a causa de un error mecanográfico se evidenció que corresponde a dieciocho (18) Metros Lineales, por lo tanto, se modifica las condiciones técnicas en procura de la correcta presentación de las ofertas. La presente adenda cuenta con la siguiente cláusula:

Vo. Bo.

Página 3 de 4

	ADENDA	CÓDIGO: GBS-FR-47
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 2/02/2026

PRIMERO: MODIFICAR las condiciones técnicas el ítem diecinueve (19) el cual quedara de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
INSTALACIONES HIDRÁULICAS					
19	Tubería de desagüe PBC 3"de aguas lluvias	ML	18		

Sin otro asunto en particular,

Atentamente,



JULIÁN FERNANDO ACHURY BRAVO
Gerente

